

No	Azonosító	M	Egys.	Szöveg	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
4.Szellőzés szerelés(FÉMÍR)					Mezőhegyes Kozma F. u. 22. Iroda kialakítása meglévő épületben			
				SPIKO spirálkorcolt könnyű lemezcsővezeték, horganyzott acélszalagból, tartószerkezetre szerelve, idomokkal, idomkapcsolokkal, V=9 mm vtg hőszigeteléssel, borda nélkül lemezvastagság: 0,50 mm NA				
1		1	20 m	100	1 241	656	24 825	13 125
2	k-3-2		2 db	Airvent Elszívó ventilátor: Silent-100CRZ: V=60 m3/ó	20 763	3 750	41 525	7 500
3	k-3-2		2 db	Airvent Elszívó ventilátor: EBB-100T: V=50 m3/ó	28 263	3 750	56 525	7 500
4	k-3-2		1 db	Airvent-Mixvent-TD-160/100-T félradiális elszívó ventilátor, időkapcsolóval, tartozékokkal V=120 m3/ó	53 125	6 250	53 125	6 250
5	k-3-2		3 db	Airvent KVP-100-R légszelep, elhelyezéssel.	1 500	625	4 500	1 875
6	k-3-2		5 db	Na 100 WSK-100 zsalu elhelyezéssel.	2 000	625	10 000	3 125
7	K-tétel		1 klt	Légtechnikai rendszer besabályozás	0	150 000	0	150 000
26			1					
					Anyag:		190 500	
					Díj:			189 375
	2011 03 28.			Varga István gépész tervező	(GT-04/053)		238125	