

### Mezőhegyes, Centrál étterem parkoló építés és csapadékvíz elvezetés

1	./ 64-110-012	Kavicsbeton burkolat bontása. A bontott anyag mozgatásával, deponálásával géppel <b>24,20 m3</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>7 475,00 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>180 895 Ft</b>
2	./ 21-11-009	Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, lerakóhelyi elhelyezési díjjal szállítás 5 km-ig <b>24,20 m3</b> A: <b>1 425,88 Ft</b> D: <b>1 534,00 Ft</b>	<b>34 506 Ft</b>	<b>37 123 Ft</b>
3	./ 15-321-006-002-10-02500	Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából <b>57,00 m</b> A: <b>20,63 Ft</b> D: <b>195,00 Ft</b>	<b>1 176 Ft</b>	<b>11 115 Ft</b>
4	./ 21-413-019	Földkitermelés burkolatok helyén. Töltés vagy depónia készítés tömörítés nélkül. Gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül <b>182,70 m3</b> A: <b>1,38 Ft</b> D: <b>1 771,25 Ft</b>	<b>251 Ft</b>	<b>323 607 Ft</b>
5	./ 21-315-002	Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban <b>37,00 m3</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>3 396,25 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>125 661 Ft</b>
6	./ 21-319-001	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>23,00 m3</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>1 462,50 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>33 638 Ft</b>

MEZŐHEGYES CENTRÁL\_2011\_ PARKOLÓ ÉS CS.VÍZ ELVEZETÉSI KIVITELEZÉSI MUNKÁK - RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 2/5

7	./	21-319-002	építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben <b>9,00 m3</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>1 381,25 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 431 Ft</b>
8	./	21-517-001	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. osztályú talajban <b>522,00 m2</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>143,00 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>74 646 Ft</b>
9	./	21-531-001	Padkarendezés gépi eri talajban, vastagság: 10,0 cm-ig <b>127,00 m2</b> A: <b>0,00 Ft</b> D: <b>261,63 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>33 226 Ft</b>
10	./	21-810-005	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen 90% tömörségi fokra <b>9,00 m3</b> A: <b>5,50 Ft</b> D: <b>2 080,00 Ft</b>	<b>50 Ft</b>	<b>18 720 Ft</b>
11	./	21-810-011	vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra <b>23,00 m3</b> A: <b>5,50 Ft</b> D: <b>1 529,13 Ft</b>	<b>127 Ft</b>	<b>35 170 Ft</b>
12	./	21-810-002	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel nagy felületen 90% tömörségi fokra <b>234,90 m3</b> A: <b>5,50 Ft</b> D: <b>255,13 Ft</b>	<b>1 292 Ft</b>	<b>59 929 Ft</b>
13	./	21-11-009	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel szállítás 5 km-ig <b>187,70 m3</b> A: <b>1 425,88 Ft</b> D: <b>851,50 Ft</b>	<b>267 637 Ft</b>	<b>159 827 Ft</b>

		Talajjavító réteg készítése, vonalas létesítményeknél 3,0 m szélességig, vagy építményen belül bányhomokból			
<b>14 ./</b>	21-06-04	<b>5,00</b>	<b>m3</b>		
		<b>A:</b>	<b>4 675,00 Ft</b>	<b>23 375 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>2 600,00 Ft</b>		<b>13 000 Ft</b>
		Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból			
<b>15 ./</b>	21-06-035-01	<b>78,30</b>	<b>m3</b>		
		<b>A:</b>	<b>7 398,88 Ft</b>	<b>579 332 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>2 762,50 Ft</b>		<b>216 304 Ft</b>
		Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárkba szerelve, a földmunka költsége nélkül, KGEM tokos csatornacső SN 4 MSzEN 1401 szerint			
<b>16 ./</b>	53-130-020-05	<b>57,00</b>	<b>m</b>		
		<b>A:</b>	<b>2 007,50 Ft</b>	<b>114 428 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>682,50 Ft</b>		<b>38 903 Ft</b>
		Helyszínen készített akna és akna jellegű műtárgy vasbetonból, vagy betonból, Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1			
<b>17 ./</b>	53-510-001-21	<b>3,00</b>	<b>m3</b>		
		<b>A:</b>	<b>27 284,13 Ft</b>	<b>81 852 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>15 328,63 Ft</b>		<b>45 986 Ft</b>
		Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű műtárgyhoz,			
<b>18 ./</b>	53-540-001-00	<b>9,75</b>	<b>m2</b>		
		<b>A:</b>	<b>1 100,00 Ft</b>	<b>10 725 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>1 998,75 Ft</b>		<b>19 488 Ft</b>
		íves felülettel			
<b>19 ./</b>	53-540-002-00	<b>11,30</b>	<b>m2</b>		
		<b>A:</b>	<b>1 100,00 Ft</b>	<b>12 430 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>2 356,25 Ft</b>		<b>26 626 Ft</b>
		Köralakú öntöttvas aknakeret és fedlap elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, 890-F típusú, nehéz kivitelben			
<b>20 ./</b>	53-610-005-00	<b>2,00</b>	<b>db</b>		
		<b>A:</b>	<b>42 625,00 Ft</b>	<b>85 250 Ft</b>	
		<b>D:</b>	<b>2 681,25 Ft</b>		<b>5 363 Ft</b>

MEZŐHEGYES CENTRÁL\_2011\_ PARKOLÓ ÉS CS.VÍZ ELVEZETÉSI KIVITELEZÉSI MUNKÁK - RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 4/5

		Öntöttvas csatornarács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 674 típusú, hagyományos kivitelben			
<b>21</b>	<b>./</b>	53-610-011-001	674/316 mm		
			<b>5,00 db</b>		
			<b>A:</b>	<b>23 787,50 Ft</b>	<b>118 938 Ft</b>
			<b>D:</b>	<b>2 258,75 Ft</b>	<b>11 294 Ft</b>
		Vízzárósági vizsgálat			
<b>22</b>	<b>./</b>	53-810-030-001	30 cm csat. belméretig		
			<b>57,00 m</b>		
			<b>A:</b>	<b>37,13 Ft</b>	<b>2 116 Ft</b>
			<b>D:</b>	<b>292,50 Ft</b>	<b>16 673 Ft</b>
		Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül, PIPELIFE gyártmány, KGFP csatorna aknabekötő idom			
<b>23</b>	<b>./</b>	53-133-020-051	átm. 200 mm P		
			<b>10,00 db</b>		
			<b>A:</b>	<b>1 650,00 Ft</b>	<b>16 500 Ft</b>
			<b>D:</b>	<b>617,50 Ft</b>	<b>6 175 Ft</b>
		Egyrétegű út- és térburkolat készítése betonból egyenesben vagy ívben, egyoldali eséssel. 14-24 cm vastagságban, védőbevonatos utókezeléssel, kavicsbetonból			
<b>24</b>	<b>./</b>	64-02-001-03	C 30-16/KK		
			<b>92,00 m3</b>		
			<b>A:</b>	<b>33 793,38 Ft</b>	<b>3 108 991 Ft</b>
			<b>D:</b>	<b>15 372,50 Ft</b>	<b>1 414 270 Ft</b>
		Süllyesztett szegély készítése			
<b>25</b>	<b>./</b>	62-02-008-01	kiskockakövből		
			<b>132,00 m</b>		
			<b>A:</b>	<b>6 600,00 Ft</b>	<b>871 200 Ft</b>
			<b>D:</b>	<b>2 380,63 Ft</b>	<b>314 243 Ft</b>
		Kiemelt út, kerékpárút, járda és kerti szegély készítése, az alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással FRÜHWALD gyártmányú kiemelt útszegélyből			

MEZŐHEGYES CENTRÁL\_2011\_ PARKOLÓ ÉS CS.VÍZ ELVEZETÉSI KIVITELEZÉSI MUNKÁK - RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 5/5

<b>26 ./</b>	62-02-004-001- US25	25/30/15cm				
		<b>127,00</b>	<b>m</b>			
	<b>A:</b>			<b>3 850,00 Ft</b>	<b>488 950 Ft</b>	
	<b>D:</b>			<b>1 615,25 Ft</b>		<b>205 137 Ft</b>
	Oszlop elhelyezése földmunkával I-IV. osztályú talajban vagy burkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, előregyártott betontömbbel					
<b>27 ./</b>	68-02-001-033-25-11020					
		<b>4,00</b>	<b>db</b>			
	<b>A:</b>			<b>10 670,00 Ft</b>	<b>42 680 Ft</b>	
	<b>D:</b>			<b>2 681,25 Ft</b>		<b>10 725 Ft</b>
	Tájékoztatást adó jelzőtábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra,					
<b>28 ./</b>	68-02-006-002- parkolóhely tábla					
		<b>4,00</b>	<b>db</b>			
	<b>A:</b>			<b>15 950,00 Ft</b>	<b>63 800 Ft</b>	
	<b>D:</b>			<b>Ft</b>		<b>0 Ft</b>
	Útburkolati jelek felfestése					
<b>29 ./</b>	68-03-006-001-27-10030					
		<b>17,50</b>	<b>m2</b>			
	<b>A:</b>			<b>4 235,00 Ft</b>	<b>74 113 Ft</b>	
	<b>D:</b>			<b>6 597,50 Ft</b>		<b>115 456 Ft</b>
<b>Összesen:</b>				<b>5 999 716 Ft</b>	<b>3 565 628 Ft</b>	