

Név: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Cím: Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

Kelt: 2014. 04. 16.

A munka leírása:  
Szánkódomb kialakítás fejtett földből becsült költségei.

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 9.700        | 4.003.000  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 9.700        | 4.003.000  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 4.012.700  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 1.083.429  |
| 3. A munka ára                   |              | 5.096.129  |

Aláírás

### Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése  | Anyagköltség | Díjköltség |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 9.700        | 4.003.000  |
| I. Fejezet munkanemei összesen | 9.700        | 4.003.000  |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó (HUF) |              | A tétel ára összesen (HUF) |                  |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
|                           |  | Anyag               | Munkadíj     | Anyag                      | Munkadíj         |
| 1                         | <b>21-002-2.2.1 (9) ÖN</b><br>Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi erővel,<br>10-25% közötti terephajlásnál,<br>talajosztály: I-II<br><b>1.000 m3</b>  | <b>0</b>            | <b>382</b>   | <b>0</b>                   | <b>382.000</b>   |
| 2                         | <b>21-004-8.2.1 (25) ÖN</b><br>Rézsűképzés<br>a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával,<br>gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,<br>töltésrézsűn,<br>bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)<br><b>200 m2</b>  | <b>0</b>            | <b>725</b>   | <b>0</b>                   | <b>145.000</b>   |
| 3                         | <b>21-007-1.1.1.2.2 (11) ÖN</b><br>Tereprendezés jellegű földművek létesítése,<br>kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel,<br>18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,<br>szállítással,<br>1600,01-3400,0 m között,<br>1800,1-2000,0 m között<br><b>1.000 m3</b> | <b>0</b>            | <b>2.886</b> | <b>0</b>                   | <b>2.886.000</b> |
| 4                         | <b>21-008-2.1.1 (7) ÖN</b><br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel,<br>nagy felületen,<br>tömörítési fok: 85%<br><b>1.000 m3</b>   | <b>9,7</b>          | <b>323</b>   | <b>9.700</b>               | <b>323.000</b>   |
| 5                         | <b>21-011-1.2.1 (3) ÖN</b><br>Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,<br>géppel,<br>talajosztály I-IV.<br><b>1.000 m3</b>   | <b>0</b>            | <b>267</b>   | <b>0</b>                   | <b>267.000</b>   |
| <b>Munkanem összesen:</b> |  |                     |              | <b>9.700</b>               | <b>4.003.000</b> |